

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8			
1.1		D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych			
1	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie	m ³		
d.1.	0107-01				
1		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
2	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2.	0308-01	145m*2.55m=369.75m ²			
1		369.75	m ²	369.750	
				RAZEM	369.750
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2.	0309-01				
1		362.5	m ²	362.500	
				RAZEM	362.500