

PRZEDMIAR
„Przebudowa drogi zagumiennej w km 0+124-0+518 dz. nr ewid. 260/2 w m. Duńkowiczki”

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi zagumiennej w km 0+124-0+518 dz.nr 260/2 w miejscowości Dunkowiczki					
1		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8			
1.1		D-04.02.01. - Warstwy odsączające i odcinające			
d.1.1	1 KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km wykonanie koryta na głębokpsc 25 cm w km 0+124-0+518 szer.3,5 m Krotność = 0.4 1379	m ² m ²	 1379.000	
				RAZEM	1379.000
d.1.1	2 KNNR 6 0106-04	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm 1379	m ² m ²	 1379.000	
				RAZEM	1379.000
1.2		D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa łamanego			
d.1.2	3 KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1379	m ² m ²	 1379.000	
				RAZEM	1379.000
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
d.2.1	4 KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) ze skropieniem. szer 3,2 1260.8	m ² m ²	 1260.800	
				RAZEM	1260.800
d.2.1	5 KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) szer 3m 1182	m ² m ²	 1182.000	
				RAZEM	1182.000
3		Pobocza CPV45233220-7			
d.3	6 KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm- pobocza 197	m ² m ²	 197.000	
				RAZEM	197.000