

Przedmiar robót

Budowa oświetlenia drogi gminnej, zasilanie przewodem napowietrznym, o przebiegu przez dz. nr 668,667,907/2 obręb Kaszyce.

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|-------|-------|-------|
| 1 Element | | | | |
| 1.1 | KNNR 5/901/1 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy bez ustojów, koparka 0,25m3 | 3 | | słup |
| 1.2 | KNNR 5/901/4 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup bliźniaczy, koparka 0,25m3 | 2 | | słup |
| 1.3 | KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25-mm2 | 0,218 | | km |
| 1.4 | KNNR 5/906/2 Montaż skrzynki bezpiecznikowej | 5 | | szt |
| 1.5 | KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć | 2 | | szt |
| 1.6 | KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg | 5 | | szt |
| 1.7 | KNNR 5/1003/1 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4-m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe | 5 | | kpl |
| 1.8 | KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie, <u>oprawy dostarcza Zamawiający</u> | 5 | | szt |
| 1.9 | KNNR 5/606/4 (1) Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 3-m | 4 | | szt |
| 1.10 | KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | 2 | | szt |

Dodatki

| Lp. | Opis | Kwota/% | Typ | Wartość |
|-----|--|---------|-------|---------|
| 1. | wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza | | Kwota | |

JAN BARAN
 technik elektryk
 upr. bud. Nr UAAN/VII-3386/87/85
 do kierowania, nadzorowania, projekt.
 i pomiarów elektrycznych w zakresie
 instalacji elektrycznych Gr. Kw. "D"
 Małkowice 9, tel. 671 24 20, 696 944 181