

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dz nr.470 w Nizinach w km 0+000-0+080					
1		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8			
1.1		D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa łamanego			
1	KNNR 1 d.1. 0201-03 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład -koryto.35*3.5=122,5+poszerzenie41*3,5=143,5+zjazdy 40=183,5+122,5+40=304	m ³ m ³	 304.000	
				RAZEM	304.000
2	KNNR 6 d.1. 0106-05 1	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 304	m ² m ²	 304.000	
				RAZEM	304.000
3	KNNR 6 d.1. 0113-03 1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 25 cm 266	m ² m ²	 266.000	
				RAZEM	266.000
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
4	KNNR 6 d.2. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 80*3,1=248+ skrzyzow.22,0 =270	m ² m ²	 270.000	
				RAZEM	270.000
5	KNNR 6 d.2. 0309-02 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 80*3+22=262	m ² m ²	 262.000	
				RAZEM	262.000
2.2		Pobocze			
6	KNNR 6 d.2. 0113-04 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 8 cm 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
3		Zjazdy			
7	KNNR 6 d.3 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 15 cm 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNNR 6 d.3 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000