

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr.116374R w m-ci Walawa w km 0+735-0+820					
1		D-01-02.04. Roboty rozbiórkowe elementów dróg			
1 KNNR 6		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.1 0802-04		Krotność = 1.5	m ²	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
2		D-05.03.05. - NAWIERZCHNIE			
2 KNNR 6		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową	t		
d.2 0108-02		mechaniczne km 0+735-0+820	t	12.750	
		12.75			
				RAZEM	12.750
3 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m ²		
d.2 0308-01		(warstwa wiążąca)	m ²	285.000	
		285			
				RAZEM	285.000
4 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m ²		
d.2 0309-02		(warstwa ścieralna)	m ²	285.000	
		285			
				RAZEM	285.000
5 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm.Utwardzenie	m ²		
d.2 0113-04		poboczny85*0.25*2=42.5	m ²	42.500	
		42.5			
				RAZEM	42.500
3		ZJAZDY			
6 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3 0113-04		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
7 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm	m ²		
d.3 0309-03		(warstwa ścieralna)	m ²	70.000	
		70			
				RAZEM	70.000