

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej dz nr.467 w Nizinach w km 0+000-0+067</b>					
1		<b>D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8</b>			
1.1		<b>D-04.04.02. - Podbudowa z kruszywa łamanego</b>			
1	KNNR 1 d.1. 0201-03 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład -koryto.	m <sup>3</sup>		
		234.5	m <sup>3</sup>	234.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>234.500</b>
2	KNNR 6 d.1. 0106-05 1	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
		234.5	m <sup>2</sup>	234.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>234.500</b>
3	KNNR 6 d.1. 0113-03 1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 25 cm	m <sup>2</sup>		
		234.5	m <sup>2</sup>	234.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>234.500</b>
2		<b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE</b>			
2.1		<b>D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>			
4	KNNR 6 d.2. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 67*3=201+10 skrzyzowanie	m <sup>2</sup>		
		211	m <sup>2</sup>	211.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.000</b>
5	KNNR 6 d.2. 0309-02 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		211	m <sup>2</sup>	211.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.000</b>
2.2		<b>Pobocze</b>			
6	KNNR 6 d.2. 0113-04 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
		33.5	m <sup>2</sup>	33.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.500</b>
3		<b>Zjazdy</b>			
7	KNNR 6 d.3 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
8	KNNR 6 d.3 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>