

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 539 w m-ci Orły w km 0+046-0+184					
1		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-9			
1.1		D-04.08.01. - Podbudowa			
1	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
d.1.	0107-01				
1		48.3	m ³	48.300	
				RAZEM	48.300
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
2	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2.	0308-01				
1		420.9	m ²	420.900	
				RAZEM	420.900
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2.	0309-01				
1		414	m ²	414.000	
				RAZEM	414.000
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr.8cm pobocza	m ²		
d.2.	0113-04				
1		69	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
3		3.ZJAZDY			
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-01				
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-03				
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000