

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 253/54 w m-ci Duńkowiczki w km 0+250-0+400					
1		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-9			
1.1		D-04.08.01. - Podbudowa			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod	m ²		
d.1.	0103-01	warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
1		525	m ²	525.000	
				RAZEM	525.000
2	KNNR AT-03	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka w	m ²		
d.1.	0201-02	ilości 0.125m3/m2 do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm, pie-			
1		lęgnacja i obsługa laboratoryjna	m ²	525.000	
		525		RAZEM	525.000
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1.	0113-05				
1		480	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m ²		
d.2.	0308-01	(warstwa wiążąca)			
1		457.5	m ²	457.500	
				RAZEM	457.500
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm	m ²		
d.2.	0309-01	(warstwa ścieralna)			
1		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
3		3.ROBOTY WYKONCZENIOWE 45233000-9			
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.3	0113-05				
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000