

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 119/5 w km 0+000-0+104 w m. Dunkowiczki					
1		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
1.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
1	KSNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
d.1. 0107-01					
1		41.6	m ³	41.600	
				RAZEM	41.600
2	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 104*3,5=364+6 rozjazd=370	m ²		
d.1. 0309-03					
1		370	m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
2		3.ROBOTY WYKONCZENIOWE 45233000-9			
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza	m ²		
d.2 0113-04					
		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
3		ZJAZDY			
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3 0113-01					
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3 0309-03					
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000