

Przedmiar robót

Remont dróg wewnętrznych w m-ci Walawa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość Jedn.
1.	KNNR 6 107- 0100	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym (kliniec 0-31,5 mm).	m ³	30,00
2.	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną asfaltową mechanicznie masa na w-wę ścierną).	t	70,00