

**PRZEDMIAR**

Część 3. przebudowa drogi wewnętrznej działki ewid. nr 71/4 i 70/2 w km 0+000 – 0+145  
w miejscowości Trójczyce

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 71/4,70/2 w w km 0+000-0+145 m-ci Trójczyce</b>					
<b>1</b>		<b>D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-9</b>			
<b>1.1</b>		<b>D-04.08.01. - Podbudowa</b>			
1	KNNR 6 d.1. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 145*3=435	m <sup>2</sup>		
		435	m <sup>2</sup>	435.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>435.000</b>
2	KNNR 6 d.1. 0113-04 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 145*2.9=420.5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		420.5	m <sup>2</sup>	420.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.500</b>
3	KNNR 6 d.1. 0113-04 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm-145*0.25*2=72.5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		72.5	m <sup>2</sup>	72.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.500</b>
<b>2</b>		<b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE</b>			
<b>2.1</b>		<b>D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>			
4	KNNR 6 d.2. 0309-02 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		406	m <sup>2</sup>	406.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>406.000</b>
5	KNNR 6 d.2. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
		420	m <sup>2</sup>	420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>