

PRZEDMIAR

Część 4. przebudowa drogi wewnętrznej działki ewid. nr 535 i 536 w km 0+000 – 0+200
w miejscowości Niziny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 535,536 w w km 0+000-0+200 m-ci Niziny					
1		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-9			
1.1		D-04.08.01. - Podbudowa			
1	KNNR 6 d.1. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- poszerzenie krawędzi rowniarką 200*4=800 800	m ² m ²	 800.000	
				RAZEM	800.000
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
2	KNNR 6 d.2. 0309-02 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 740	m ² m ²	 740.000	
				RAZEM	740.000
3	KNNR 6 d.2. 0308-02 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)40*4=160m ² +160*3.5=560+luk 20m ² Razem 160+560+20=740 740	m ² m ²	 740.000	
				RAZEM	740.000
4	KNNR 6 d.2. 0113-04 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 200	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000