

PRZEDMIAR

Część 7. przebudowa drogi wewnętrznej działka ewid. nr 460 w km 0+000 – 0+110
w miejscowości Niziny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 460 w w km 0+000-0+110 m-ci Niziny					
1		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-9			
1.1		D-04.08.01. - Podbudowa			
1	KNNR 6 d.1. 0101-03 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		495	m ²	495.000	
				RAZEM	495.000
2	KNNR 6 d.1. 0104-02 1	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
		495	m ²	495.000	
				RAZEM	495.000
3	KNNR 6 d.1. 0113-02 1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		495	m ²	495.000	
				RAZEM	495.000
4	KNNR 6 d.1. 0113-05 1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		495	m ²	495.000	
				RAZEM	495.000
5	KNNR 6 d.1. 0113-04 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm-utwardzenie poboczy	m ²		
		110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
6	KNNR 6 d.2. 0309-05 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		440	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
7	KNNR 6 d.2. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		451	m ²	451.000	
				RAZEM	451.000
2.2		Zjazdy			
8	KNNR 6 d.2. 0309-03 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNNR 6 d.2. 0104-02 2	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNNR 6 d.2. 0113-02 2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000