

PRZEDMIAR

Część 10. przebudowa drogi wewnętrznej działka ewid. nr 525 w km 0+000 – 0+142
w miejscowości Niziny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 525w w km 0+000-0+142 m-ci Niziny					
1		D-04.00.00. - POBUDOWY - CPV 45233320-9			
1.1		D-04.08.01. - Podbudowa			
1	KNNR 6 d.1. 0101-03 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		497	m ²	497.000	
				RAZEM	497.000
2	KNNR 6 d.1. 0104-02 1	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
		497	m ²	497.000	
				RAZEM	497.000
3	KNNR 6 d.1. 0113-03 1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²		
		497	m ²	497.000	
				RAZEM	497.000
4	KNNR 6 d.1. 0113-04 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm-utwardzenie poboczy	m ²		
		142	m ²	142.000	
				RAZEM	142.000
2		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE			
2.1		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
5	KNNR 6 d.2. 0308-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		440.2	m ²	440.200	
				RAZEM	440.200
6	KNNR 6 d.2. 0309-02 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		426	m ²	426.000	
				RAZEM	426.000