

**PRZEDMIAR**

Część 13. przebudowa drogi wewnętrznej działka ewid. nr 419 w km 0+007 – 0+090  
w miejscowości Drohojów – Etap II

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa dr.wew.dz.nr.419 w m.Drohojów w km 0.070,0-0+090,0</b>					
<b>1</b>		<b>D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8</b>			
<b>1.1</b>		<b>D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-	km		
d.1.1	0111-01	nym. Dr. gminna w miejscowości Drohojów 0.020	km	0.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.020</b>
<b>2</b>		<b>D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8</b>			
<b>2.1</b>		<b>D-04.01.01. - Profilowanie i zagęszczenie podłoża</b>			
2	KNNR 6	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0102-03	chodników 30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0103-03	IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodnik 30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>2.2</b>		<b>Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie</b>			
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0112-06	30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0113-05	30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0113-03	30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0308-01	(warstwa wiążąca) 80	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0309-02	(warstwa ścieralna) 80	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
9	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0113-04	10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>