

PRZEDMIAR

Część 14. przebudowa drogi wewnętrznej działka ewid. nr 760/2 w km 0+120 – 0+319
w miejscowości Małkowice – Etap II

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa dr.wew.dz.nr.760-2 w m.Małkowice w km 0 0.120,0-0+319,0						
1		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8				
1.1		Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie				
1	KNNR 6 0102- d.1. 03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na jez- dni144*3,5=696,5	m ²	532		
2	KNNR 6 0106- d.1. 01	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm	m ²	532		
3	KNNR 6 0113- d.1. 03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²	532		
4	KNNR 6 0113- d.1. 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	696.5		
5	KNNR 6 0308- d.1. 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	696.5		
6	KNNR 6 0309- d.1. 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	696.5		
7	KNNR 6 0113- d.1. 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	199		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						